



**Originale**

**COMUNE DI NAPOLI**  
**DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT**  
**Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sportivi**

**DETERMINAZIONE**

N° 20 del 24.12.2013

**Oggetto:** Assunzione dell'impegno di spesa di € 131.251,56 I.V.A. compresa, per quanto disposto con delibera G.C. n. 853 del 20.11.2013, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di "Stadio S. Paolo - Opere necessarie al ripristino funzionale dell'impianto antincendio", alla Società Sportiva Calcio Napoli, ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione rep. N° Rep. 75369.

*Pervenuta al Servizio Finanziario*

in data **27 DIC. 2013** prot. n° **DX 2415**

*Registrata all'indice generale*

data **3.1. DIC. 2013** n° **2186**

*Tm*

Il Dirigente, Responsabile del Procedimento, Arch. Giuseppe Pulli,

Premesso

- Che a seguito della Deliberazione di G.C. n° 427 del 07.06.2013 e determina n° 7 del 14 giugno 2013, veniva affidato all'ing. Salvatore Perrone l'incarico professionale finalizzato alla progettazione esecutiva degli interventi da attuare nello stadio S. Paolo per conseguire il rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza antincendio;
- Che l'ingegnere Salvatore Perrone, a seguito dell'incarico ricevuto, ha presentato un programma di interventi per l'adeguamento dell'impianto sportivo e necessari per il rilascio della S.C.I.A., per un importo complessivo di € 119.319,60 oltre I.V.A. al 10% per € 11.931,96 per un importo complessivo di € 131.251,56;
- Che la Convenzione stipulata tra Comune di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli ( Napoli Soccer s.p.a. in concessione), agli artt. 14.8 e 14.9 stabilisce che la competenza per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria destinate a garantire il pieno utilizzo dello stadio sono di competenza del Concedente;
- Che l'Amministrazione Comunale, con delibera G.C. n. 853 del 20.11.2013 ha approvato gli atti tecnici di cui al progetto di complessivi € 113.251,56, di cui € 119.319,60 per lavori ed € 11.931,96 per I.V.A. al 10%;
- Che con il medesimo atto deliberativo veniva disposto di demandare le procedure di affidamento e l'esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 13.1 della *"Convenzione rep 75369 tra Comune di Napoli e S.S.C. Napoli"*, alla stessa S.S.C. Napoli, da effettuarsi nel rispetto del d.lgs 163/2006, precisando che dovranno essere osservate le disposizioni di cui al "Protocollo di Legalità" e del "Programma 100" nonché dell'art. 38 del d.lgs 163/2006;

Stabilito

- Che la S.S.C. Napoli dovrà, per l'affidamento dei lavori, attenersi alle disposizioni di legge in materia;

Pertanto

- Occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 131.251,56 I.V.A. compresa, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di *"Stadio S. Paolo – Opere necessarie al ripristino funzionale dell'impianto antincendio "*, alla Società Sportiva Calcio Napoli, sul capitolo 46300 Bilancio 1985 intervento 2.08.01.01 impegno ~~758~~, con rimborso degli importi a favore della S.S.C. Napoli, a seguito di rendicontazione ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione Rep. 75369 del 3.11.2005, stipulata tra S.S.C. Napoli e Comune di Napoli

## DETERMINA


Per i motivi esposti in narrativa:

1. Impegnare la spesa complessiva di € 131.251,56 I.V.A. compresa, sul capitolo 46300 Bilancio 1985 intervento 2.08.01.01 impegno 758, per quanto disposto con delibera G.C. 853 del 20.11.2013, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di *Stadio S. Paolo – Opere necessarie al ripristino funzionale dell'impianto antincendio*, con rimborso degli importi a favore della S.S.C. Napoli, a seguito di rendicontazione ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione Rep. 75369 del 3.11.2005, stipulata tra S.S.C. Napoli e Comune di Napoli;
2. Stabilire che saranno osservate le disposizioni di legge in materia di OO.PP. , con particolare riferimento all'art.38 del D.Lgs163/2006, del "Protocollo di Legalità" e del "Programma 100" a cura della Società Concessionaria e rendiconto degli atti al Concedente.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**P.R.M. Impianti Sportivi**

**Arch. Giuseppe Pulli**



allegati : Copia Delibera n° 853 del 20.11.2013

4

Direzione Centrale Cultura Turismo e Sport

Servizio P., R. e M. Impianti Sportivi

---

Determinazione n. 20 del 24-12-2013

*9.24.13*  
*Prog. 14300/2013*

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Richiamata la circolare prot. n.957163 del 13-12-2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

*2.08.0101 R.P. 1985 CAP. 46300 (IMP. 828)*

*[Signature]*  
Data \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Il Ragioniere Generale  
Dr. R. Mucciariello

*G. T. M. P. R. I. O*

Determinazione N° 2186 DEC 31-12-2013

DIPERTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 il 14-2-14

*[Signature]*  
IL SEGRETARIO GENERALE

5

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DALLA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N.2186.....DEL 31-12-2013**



COMUNE DI NAPOLI

11 NOV. 2013

1x973

Direzione: Cultura Turismo e Sport  
Servizio : P.R.M. Impianti Sportivi  
ASSESSORATO: Allo Sport

ORIGINALE

ESECUZIONE

Proposta di delibera prot. n° 12 del 28/10/13  
Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 853

**OGGETTO:** autorizzazione al dirigente del servizio P.R.M. Impianti Sportivi – per quanto disposto con delibera di Giunta n. 542 del 18 luglio 2013 – al diverso utilizzo della somma di euro 131.251,56 per l'ottemperanza alle prescrizioni riguardante l'impianto idrico antincendio per il rilascio della S.C.I.A. allo stadio S. Paolo.

Approvazione della spesa di € 119.319,60 oltre I.V.A. al 10% per 11.931,96 per una somma totale di € 131.251,56.

Il giorno 20 NOV. 2013, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 22 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO

P

Roberta GAETA

P

Mario CALABRESE

P

Gaetano DANIELE

P

Alessandro FUCITO

P

Francesco MOXEDANO

P

Carmine PISCOPO

P

Salvatore PALMA

P

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

P

Alessandra CLEMENTE

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P"

Assume la Presidenza ... SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Partecipa il Segretario del Comune ... G. GAETANO VITTORE

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la  
Presidenza: .....

Assiste il Segretario del Comune: .....

L SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA, su proposta dell'Assessore allo Sport;

**Premesso**

Che, con delibera di G.C. n° 427 del 07.06.2013, l'Amministrazione Comunale tra l'altro approvava il *"disciplinare per ottenere la certificazione di perfetta funzionalità all'attualità dell'impianto antincendio"*;

Che, con determina n° 7 del 14 giugno 2013 rep. 803 del 24/06/2013, veniva affidato all'ingegnere Salvatore Perrone l'incarico professionale finalizzato alla progettazione esecutiva degli interventi da attuare nello stadio S. Paolo per conseguire il rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza antincendio;

Che l'ingegnere Salvatore Perrone, a seguito dell'incarico ricevuto, ha presentato un programma di interventi per l'adeguamento dell'impianto sportivo e necessari per il rilascio della S.C.I.A., per un importo complessivo di € 119.319,60 oltre I.V.A. al 10% per € 11.931,96 per un importo complessivo di € 131.251,56;

Che con verbale del 09 luglio 2013 la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, ribadiva la necessità di porre in essere una serie di opere per la sicurezza antincendio;

**Pertanto occorre:**

- Autorizzare, per il finanziamento delle opere, il dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi, per quanto disposto con delibera G.C. n.542 del 18.9.2013, al diverso utilizzo della somma di euro 131.251,56, tratta dal capitolo 46300 bilancio 1985, cod. Intervento 2.08.01.01 impegno 722;
- Demandare le procedure consequenziali ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione Rep. 75369, alla S.S.C. Napoli;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

*Il Dirigente ad Interim del  
Servizio P.R.M. Impianti Sportivi  
Vice Direttore Generale Area Tecnica  
Giuseppe Pulli*

**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

- 1) Autorizzare, per il finanziamento delle opere, il Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi, per quanto disposto con delibera di Giunta n. 542 del 18 luglio 2013, al diverso utilizzo della somma di € 131.251,56, tratta dal capitolo 46300, bilancio 1985, intervento 2.08.01.01 impegno 722;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- 2) Approvare la spesa di € 131.251,56 I.V.A. compresa, relativa all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino funzionale dell'impianto antincendio dello stadio S. Paolo, da ~~utilizzarsi~~ ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione tra Comune di Napoli e S.S.C. Napoli;

*autuina*

Sono allegati alla presente deliberazione, in originale, per costituirne parte integrante e sostanziale: relazione tecnica, computo metrico estimativo, liste impiego operai in economia, verbale di sopralluogo, per totali pagine n. 16.

L'ASSESSORE allo SPORT

Il Dirigente ad Interim del  
Servizio P.R.M. Impianti Sportivi  
Vice Direttore Generale Area Tecnica  
Giuseppe Pulli

Segue emendamento e dichiarazione di  
esecuzione immediata su intercalare allegato

L SEGRETARIO GENERALE

9  
K  
**SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 853 del 20.11.2013**

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con VOTI UNANIMI adotta la proposta integrando il deliberato con l'approvazione degli atti tecnici allegati all'atto.

en

#### **LA GIUNTA**

**Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata**

**Con voti UNANIMI**

#### **DELIBERA**

**di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.  
Letto, confermato e sottoscritto**

*IL SINDACO*

**IL SINDACO**  
*Luigi de Magistris*

*IL SEGRETARIO GENERALE*

*[Signature]*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL 28 ott 2013 AVENTE AD OGGETTO

**OGGETTO:** autorizzazione al dirigente del servizio P.R.M. Impianti Sportivi – per quanto disposto con delibera di Giunta n. 542 del 18 luglio 2013 – al diverso utilizzo della somma di euro 131.251,56 per l'ottemperanza alle prescrizioni riguardante l'impianto idrico antincendio per il rilascio della S.C.I.A. allo stadio S. Paolo.

Approvazione della spesa di € 119.319,60 oltre I.V.A. al 10% per 11.931,96 per una somma totale di € 131.251,56.

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi 28 ott 2013

IL Dirigente  
Giuseppe Pulli

Pervenuta in Ragioneria Generale il 1 NOV. 2013 Prot. 1x 973

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **VOTO PARERE ALLEGATO**

Addi 12.11.2013

IL RAGIONIERE GENERALE

#### ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta  
la seguente disponibilità:

Dotazione

Impegno precedente L.....

Impegno presente L.....

Disponibile

L.....

L.....

L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI  
Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo Spese

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE – PROP. N. 12 DEL 28-10-2013 – ( IX 973 DEL 11-11-2013) .**

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Richiamata la circolare prot. n.957163 del 13-12-2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013.

La presente proposta dispone l'approvazione delle opere necessarie al ripristino funzionale dell'impianto antincendio presso la Stadio San Paolo, da affidare ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione Rep. 75369 alla SSC Napoli.

La relativa spesa per l'importo complessivo di € 131.251,56, I.V.A. compresa, si fa gravare sul cap. 46300 bil. 1985 intervento 2.08.0101, previa autorizzazione al diverso utilizzo della Giunta Comunale, peraltro già espressa dall'Organo Collegiale con atto n. 542/2013.

Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina ad affidare l'esecuzione delle opere e ad impegnare la relativa spesa.

Con le osservazioni sopra riportate si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. R. Mucciariello

G. TIBERIO

## OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame, si propone, tra l'altro, di autorizzare, il diverso utilizzo della somma di € 131.251,56 (iscritta nel Bilancio 1985) per consentire i lavori di ripristino funzionale dell'impianto antincendio dello stadio San Paolo da parte della Napoli Soccer S.p.A., ai sensi dell'art. 13.1 della Convenzione tra Comune di Napoli e la Società sportiva stessa.

All'atto risultano allegati i documenti tecnici e il computo metrico, sebbene non se ne richieda l'esplicita approvazione.

Il dirigente ad interim proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "favorevole".

Il Ragioniere generale ha espresso il parere di regolarità contabile - ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (come modificati ed integrati dal D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012), nonché della circolare prot. n. 957163 del 13.12.2012 del Direttore dei Servizi Finanziari e del Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013 - in senso favorevole, osservando che: "il dirigente ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria determina ad affidare l'esecuzione delle opere e ad impegnare la relativa spesa".

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, tra l'altro, risulta che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli ha ribadito la necessità di porre in essere una serie di opere per la sicurezza antincendio.

Il diverso utilizzo di risorse finanziarie implica che la dirigenza abbia svolto attente valutazioni circa la motivazione a supporto della decisione di poter destinare ad altro scopo risorse già impegnate, che, nel caso di specie, consiste in lavori da eseguirsi presso lo stadio San Paolo, per l' "adeguamento e messa a norma dell'impianto autoclave presso lo stadio San Paolo", secondo il quadro economico degli interventi che la S.S.C. Napoli dovrà eseguire.

Sul presupposto che i lavori di ripristino funzionale dell'impianto antincendio rientrino, secondo la Convenzione stipulata tra il Comune di Napoli e la Napoli Soccer S.p.A., nella competenza del Concedente, si rileva che il loro affidamento al Concessionario è espressione di una facoltà convenzionale, negli ultimi tempi ripetutamente impiegata dall'Ente, richiedente un procedimento valutativo tecnico-discrezionale di competenza tipicamente dirigenziale, non esplicitato nell'atto proposto.

Si ricorda, in riferimento all'affidamento a terzi dei lavori di che trattasi da parte della concessionaria Società Calcio Napoli Spa, che "Quando affidano appalti a terzi, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, sono pertanto tenuti ad applicare per gli appalti affidati ai terzi le norme in materia di pubblicità dei bandi e termini per concorrere, di qualificazione degli operatori economici, requisiti generali e subappalto (cfr. artt. 149- 151 del Codice dei contratti). Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni sono, a loro volta, tenute a vigilare sul rispetto, da parte dei concessionari, delle norme cui sono assoggettati." [Corte dei conti-Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – V Collegio (deliberazione FVG/76/2011/PA)].

Si richiama, in analogia a quanto disciplinato dall'art. 9.4 della Convenzione, il generale obbligo di vigilanza del Servizio competente sulle attività affidate al Concessionario che si estende all'esigenza della conformità dell'attività in tema di lavori pubblici alla normativa

**VISTO**  
**Il Sindaco**  
**Magistris**

**L SEGRETARIO GENERALE**

urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale ed a tutte le norme vigenti in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

Richiamando il parere di regolarità contabile, si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 *bis*, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente sull'opportunità e convenienza delle scelte, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza costituiscono canoni attuativi.

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Gaetano Virtuoso

20.XI.13

~~IL SINDACO~~  
~~Luigi de Magistris~~



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N.....853.....DEL 20-11-2013**

Stadio SAN PAOLO – Napoli –

**INTERVENTI DA ADOTTARE AL FINE DI RENDERE L'IMPIANTO  
RISPONDENTE A:**

**PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI**

**D. M. 18 MARZO 1996**

**INTEGRAZIONI D. M. 6 GIUGNO 2005**

**RELAZIONE TECNICA**

Vi.

Napoli 26 luglio 2013

il tecnico

Ing. Gennaro Portomeo



Il sottoscritto ing. Gennaro Portomeo, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 7686, ha ricevuto incarico dalla Società Sportiva CALCIO NAPOLI S.p.A. , di redigere la seguente relazione tecnica a corredo della richiesta del Comune di Napoli prot. 2013 0564026 del 12 luglio 2013 di eseguire con urgenza le attività previste dalla Nota Tecnica redatta dal prof. Salvatore ing. Perrone in data 4 luglio 2013 che si allega in copia

## **Premessa**

Il prof. Salvatore Perrone, a seguito di incarico ricevuto dal Comune di Napoli in data 11 giugno 2013, di eseguire una verifica puntuale , analitica e dettagliata degli interventi da adottare per conseguire il rispetto delle disposizioni di sicurezza antincendio dell'impianto Sportivo Stadio San Paolo, ha redatto una relazione evidenziando una serie di interventi e/o provvedimenti da adottare.

A seguito della comunicazione del Comune di Napoli sopra riportata, la S S C Napoli ha immediatamente allertati i suoi Tecnici al fine di redigere un progetto, con relativo computo metrico da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione al fine di ricevere da questa la condivisione del progetto e della conseguente spesa.

Effettuati i necessari sopralluoghi sulla scorta delle indicazioni riportate nella Nota del prof. S. Perrone si è redatto il computo ed i disegni allegati che tengono conto di tutte le indicazioni :

1. sgombero materiale combustibile depositato in vari locali
2. ripristino degli impianti di rivelazione ed allarme antincendio non funzionanti nelle aree: Spogliatoi Calcio Napoli, Uffici Comune e Soc. S Calcio Napoli Tribuna,
3. Ripristino funzionalità idranti antincendio con cassette UNI, manichette e lance
4. Integrazione della segnaletica di sicurezza D.to Lgs. 493/1996
5. Modifica recinzioni 3° anello per l'immediato utilizzo degli idranti
6. Potenziamento impianto antincendio Palestre sottoposte al settore Distinti
7. Potenziamento impianto antincendio nelle area spogliatoi Calcio Napoli in prossimità dell'ex palestra Calcio Napoli ed in prossimità dello spogliatoio della squadra S S C Napoli
8. Adeguamento serramenti uscite di sicurezza che immettono dai locali interrati sul fossato
9. Incrementare il parco estintori in particolare nei locali interrati



Nonché di ulteriori interventi verificati con i Tecnici del Comune di Napoli durante i sopralluoghi:

- a) Sostituzione UPS emergenza nuovi spogliatoi e scambio automatico di partenza dei gruppi elettrogeni
- b) Controllo delle vie di esodo con particolare riferimento al corrimano in acciaio


Per quanto attiene l'ultimo punto riportato nella nota del Prof. S. Perrone e relativo alle caratteristiche di resistenza al fuoco del solaio di copertura della Centrale Termica, tale intervento è stato affidato dal Comune di Napoli alla ditta di manutenzione degli Impianti di Termo Gestione.

Di seguito si riportano i grafici planimetrici che consentono una più immediata visione degli interventi nonché computo metrico relativo.

## Conclusioni

Lo scrivente dichiara che:

- tutti gli interventi saranno eseguiti da personale specializzato
- saranno utilizzati esclusivamente materiali idonei
- gli interventi interesseranno esclusivamente le aree definite



4 84  
18

**Comune di Napoli**  
Provincia di Napoli

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Stadio San Paolo - Provvedimenti ed interventi da adottare al fine di rendere l'impianto rispondente ai principi generali di prevenzione incendi ed al D. M. 18 marzo 1996 con le integrazioni introdotte dal D. M. 6 giugno 2005

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

**Data,** 26/07/2013

**IL TECNICO**  
ing. Gennaro Portomeo



**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

**COMMITTENTE: Comune di Napoli**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'289,64
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
5 C.01.090.020 .f 15/07/2013	Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in opera. Sono escluse ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 Adeguamento Palestre - settore Distinti Adeguamento Spogliatoi S S C Napoli Adeguamento Spogliatoi S S C Napoli-corridoio accesso Campo		150,00 40,00 120,00			150,00 40,00 120,00		
	SOMMANO m					310,00	19,76	6'125,60
6 E.21.040.070 .b 18/07/2013	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro tubazione d= 1,5" porte lungo la recinzione 3° anello *(par.ug.=2*12) porte accesso corsello *(par.ug.=2*6) porte accesso corsello al 3° anello *(par.ug.=2*20) feritoie passaggio idranti	0,01 24,00 12,00 40,00 28,00	310,00 1,00 1,20 1,20 0,50			3,10 52,80 31,68 105,60 7,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					200,18	4,71	942,85
7 E.21.040.090 .b 18/07/2013	Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale tubazione		310,00			310,00		
	SOMMANO m					310,00	3,36	1'041,60
8 E.21.040.110 .a 26/07/2013	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco porte lungo la recinzione del 3° anello *(par.ug.=2*12) porte accesso al corsello *(par.ug.=2*6) porte accesso dal corsello al 3° anello *(par.ug.=2*20) feritoie passaggio idranti	24,00 12,00 40,00 28,00	1,00 1,20 1,20 0,50		2,200 2,200 2,200 0,500	52,80 31,68 105,60 7,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					197,08	9,67	1'905,76
9 E.19.010.130 .a 15/07/2013	Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie in profilati normali lavorato per staffe si stimano per zanche e staffaggio tubazioni antincendio si stimano per riparazione balaustre e corrimano scale di esodo si stimano per realizzazione scale passaggio idranti al 3° anello					600,00 200,00 200,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	4,08	4'080,00
10 C.09.010.090 .b 15/07/2013	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC adeguamento					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	119,67	2'991,75
11 C.09.010.140 .b 15/07/2013	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete in PVC per estintore da kg 2 adeguamento					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	3,00	75,00
12	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato							
	A RIPORTARE							29'452,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'452,20
C.09.010.090 .d 15/07/2013	secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg. classe 89BC adeguamento					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	206,69	3'100,35
13 C.09.010.140 .f 15/07/2013	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete in acciaio per estintore Co da kg 5 adeguamento					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	23,61	354,15
14 R.02.110.060 .b 18/07/2013	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, armatura delle gr ... o e accatastamento dei materiali riutilizzabili c/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m² rimozione porte accesso fossato rimozione porte accesso fossato	3,00 1,00		3,000 4,500	2,500 2,500	22,50 11,25		
	SOMMANO m²					33,75	6,04	203,85
15 E.18.050.020 .a 15/07/2013	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, presapigliata su ... za in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 accesso al fossato accesso al fossato	3,00 1,00		3,000 4,500	2,500 2,500	22,50 11,25		
	SOMMANO m²					33,75	176,18	5'946,08
16 R.06.020.010 .b 26/07/2013	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso porte lungo la recinzione del 3° anello porte accesso al corello porte accesso dal corello al 3° anello foritioie passaggio idranti	12,00 6,00 20,00 28,00		1,000 1,200 1,200 0,500	2,200 2,200 2,200 0,500	26,40 15,84 52,80 7,00		
	SOMMANO m²					102,04	39,18	3'997,93
17 S.04.010.040 .c 18/07/2013	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	5,30	1'060,00
18 L.16.020.010 .a 26/07/2013	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ... lico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendi Uffici Tribuna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'194,50	2'194,50
19 L.16.020.040 .a 26/07/2013	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio Uffici tribuna					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		46'309,06

Nun.Ord. TARJFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					100,00		46'309,06
	SOMMANO cad					100,00	106,11	10'611,00
20 L.16.040.010 .a 26/07/2013	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno Uffici tribuna					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,57	435,70
21 L.16.040.030 .c 26/07/2013	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, a Uffici Tribuna					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	213,95	2'139,50
22 L.02.010.200 .a 26/07/2013	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerica di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non prop ... richio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x1,5 mm² Uffici Tribuna		1400,00			1'400,00		
	SOMMANO m					1'400,00	1,96	2'744,00
23 L.02.040.020 .b 26/07/2013	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda di ... saggio, dato in opera in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro mm 20 Uffici Tribuna		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	2,53	455,40
24 L.02.050.040 .a 26/07/2013	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50 Uffici Tribuna					120,00		
	SOMMANO cad					120,00	7,02	842,40
25 L.02.020.180 .k 26/07/2013	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso: sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm Uffici Tribuna		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	22,35	3'576,00
26 L.16.010.010 .d 26/07/2013	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zona, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... o con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone Nuovi spogliatoi S S C Napoli					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'461,33	2'922,66
27 L.16.010.020	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zona, compresa l'attivazione dell'impianto: scheda di							
	A RIPORTARE							70'035,72

1084  
25



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'035,72
b 26/07/2013	espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone Nuovi Spogliatoi S S C Napoli					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	707,26	1'414,52
28 L.16.010.040 a 26/07/2013	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto completo di base di montaggio Nuovi Spogliatoi S S C Napoli					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	75,43	4'525,80
29 L.16.040.010 a 26/07/2013	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno Nuovi Spogliatoi S S C Napoli					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,57	435,70
30 L.16.040.030 c 26/07/2013	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, a Nuovi Spogliatoi S S C Napoli					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	213,95	2'139,50
31 L.02.010.200 a 26/07/2013	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non prop ... rischio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare Sezione 2x1,5 mm² Nuovi Spogliatoi S S C Napoli		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	1,96	980,00
32 L.15.040.010 e 26/07/2013	Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del fattore di potenza cosφ pari a 0,8, caratt ... nto. Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%; potenza apparente nominale 6.000 VA, autonomia potenza nominale 7 minuti Cabina elettrica principale - sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'941,99	7'941,99
33 L.15.040.040 d 26/07/2013	Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, ... ell'impianto. Con scomparto batterie incorporato: potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 30 minuti Nuovi Spogliatoi - sicurezza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	13'346,37	13'346,37
	Parziale LAVORI A MISURA euro							88'529,96
	A RIPORTARE							100'819,60

H Tecnico  
ing. Gennaro Portomano

*[Signature]*

*[Circular Stamp]*

1284  
26

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	96'141,13
A misura euro	0,00
A corpo euro	19'678,47
In economia euro	
Sommario euro	115'819,60
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	3'000,00
A misura euro	0,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	
Sommario euro	3'000,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00
c2) Rilevi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti euro	0,00
c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	3'500,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte euro	0,00
Sommario euro	3'500,00
TOTALE euro	119'319,60
Data, 26/07/2013	
	
	
A RIPORTARE	

Il Capo di Gabinetto

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013 3564028 12/07/2013 10.07  
Rilev. Vice Direttore Generale - Area Tecnica (ora  
Dott. SOCIETÀ CALCIO NAPOLI - C.E. DIRETTORALE SAN  
Prestazione: 2013.014 2772



Alla Società Calcio Napoli  
ca. del Direttore Generale  
dott. A. Formisano

Oggetto: stadio san Paolo - presidi antincendio

Con riferimento a quanto emerso nel corso della riunione della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli tenuta in Prefettura in data 9 luglio u.s. circa alcune indispensabili attività da porre in essere per la sicurezza antincendio, si trasmette la nota del 4 luglio contenente la analitica elencazione effettuata dall'ing. Salvatore Perrone, da questa amministrazione di tanto incaricato, delle attività a farsi, con invito a codesta società ad effettuare con ogni urgenza, e comunque entro 10 giorni, quanto nella nota indicato.

Le spese che saranno sostenute, delle quali si chiede urgente preventiva valutazione, dovranno essere adeguatamente documentate e saranno valutate nell'ambito della convenzione in essere con riferimento all'art. 13.


Prego dare assicurazione di urgente puntuale adempimento.

Vice Direttore Area Tecnica

Il Capo di Gabinetto

Arch. Giuseppe Pulli

Dott. Attilio Auricchio



**Prof. Ing. Salvatore Perrone**

Viale Antonio Gramsci, 21

80122

NAPOLI

**Oggetto :** Stadio San Paolo. Provvedimenti ed interventi da adottare al fine di rendere l'impianto rispondente ai principi generali di prevenzione incendi ed al D.M. 18 marzo 1996 con le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005.

Il giorno 11/6/2013 il Comune di Napoli - con provvedimento del Dirigente pro tempore del Servizio PRM Impianti Sportivi - ha affidato allo scrivente l'incarico alla verifica puntuale, analitica e dettagliata degli interventi e dei provvedimenti da adottare per conseguire il rispetto delle disposizioni di sicurezza antincendio del complesso dello stadio San Paolo.

Preliminarmente si è proceduto ad acquisire la documentazione tecnica in possesso dell'Amministrazione Comunale ed, in particolare, il progetto preliminare sottoposto all'approvazione del Comando VV.F. di Napoli che ha ottenuto il parere conformità antincendio con il provvedimento n° 15406 in data 12/7/2011 subordinatamente all'attuazione di alcune prescrizioni.

Dall'esame della suddetta documentazione è immediatamente emersa la inopportunità di attuare alcuni degli interventi previsti nel suddetto progetto in quanto, nei mesi di luglio/agosto dell'anno 1990, il Comune di Napoli attivò, con due successive istanze, una procedura di deroga a seguito dell'emanazione del D.M. del 25/8/1989.

Si è perfettamente a conoscenza che la deroga fu concessa in quanto, all'epoca, lo scrivente rivestiva la carica di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ed ebbe l'incombenza di relazionare - in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico del CNVVF presso il Ministero dell'Interno - sulla predetta pratica.

Successivamente si è proceduto ad effettuare una serie di sopralluoghi nel complesso sportivo all'area di gioco, sulle tribune, nei locali interrati sottostanti ai settori Distinti e Tribune ed agli impianti con particolare riferimento alla centrale idrica antincendio, alla centrale termica, alle cabine elettriche ed al gruppo elettrogeno.

Si riferisce, in dettaglio, che in data 3 luglio si è proceduto ad effettuare una prova di funzionalità dell'impianto idrico antincendio mettendo in funzione contemporaneamente per il tempo di 2 ore un idrante UNI 70 mm. sull'area di gioco e sette idranti UNI 45 mm. posti nelle posizioni idraulicamente più sfavorevoli e cioè sull'anello di coronamento dello stadio a quota + 56,00 mt. nei settori Curva A e Distinti.

L'impianto per la 1ª ora è stato alimentato dal gruppo di pressurizzazione elettrico e, subito dopo, dalla motopompa antincendio.

15  
ju  
29

La prova di funzionalità idraulica dell'impianto ha dato esito positivo in quanto la pressione di efflusso misurata ai bocchelli delle lance non è risultata mai essere inferiore a 2 bare l'autonomia di alimentazione dopo 2 ore era assolutamente garantita.

Dagli accertamenti eseguiti fino alla data odierna è emersa la necessità di adottare i seguenti interventi e/o provvedimenti:

- 1- Sgomberare tutto il materiale combustibile depositato in svariati locali interrati (area spogliatoi Calcio Napoli ed area palestre).
- 2- Ripristinare l'efficienza dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio non più funzionante posto a difesa dell'area spogliatoi Calcio Napoli, dei soprastanti uffici del Comune e della Società Calcio Napoli nonché delle aree di accoglienza e supporto agli spettatori delle partite di calcio poste in posizione retrostante al settore Tribuna Autorità .
- 3- Tutti gli idranti antincendio dovranno essere corredati di cassette metalliche corredate di nicchie omologate da 20 mt. e lance ad effetto variabile.
- 4- Venga nominato il Funzionario Responsabile della Gestione della Sicurezza Antincendio del complesso sportivo preposto alle attività specificate dagli artt. 19 e 19 bis del D.M. 18 marzo 1996. Il predetto Responsabile dovrà essere coadiuvato da una squadra costituita da almeno 5 addetti - formati e muniti dell'idoneità tecnica stabilita dall'art. 3 della legge 609/1996 - preposta alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze per attività a rischio di incendio elevato.
- 5- Venga integrata la segnaletica di sicurezza conforme al D.to Lgs. 493/1996 secondo le indicazioni contenute nell'art. 19 del succitato D.M.

- 
- 6- Vengano apportate le opportune modifiche alle recinzioni ubicate sull'anello di coronamento in cemento armato dello stadio a quota + 56,00 mt. in modo da rendere immediatamente e facilmente azionabili tutti gli idranti antincendio posti alla suddetta quota.

- 
- 7- A difesa dell'area palestre poste al livello interrato del settore Distinti dovrà essere potenziato l'impianto idrico antincendio prevedendo la installazione di 5 idranti UNI 45 mm. nelle seguenti posizioni:

7a - in posizione baricentrica della parete terminale dell'ultima palestra;

e, lungo il corridoio, così come di seguito indicato:

7b - all'inizio del corridoio dal lato dell'accesso carrabile;

7c - tra la Sala Telecom e la palestra n° 1;

7d - nelle prossimità del locale scambiatori di calore;

7e - alla fine del corridoio all'ingresso dell'ultima palestra.

16 84  
130

- 8- Vengano installati due idranti antincendio UNI 45 mm. in prossimità dell'accesso e dell'uscita di emergenza dell'ex palestra Calcio Napoli ubicata nelle vicinanze degli spogliatoi della squadra del Napoli, attualmente destinata a magazzino vestiario della Società.
- 9- Tutti gli uffici del Comune e della Soc. Calcio Napoli adiacenti al settore Tribune Autorità, nonché le palestre sottostanti al settore Distinti dovranno essere interdetti all'accesso di chiunque in occasione degli eventi sportivi.
- 10- Tutti i serramenti delle uscite di sicurezza che immettono dai locali interrati sul fossato dovranno essere apribili a semplice spinta e dotati di maniglione antipanico.
- 11- Incrementare il parco estintori soprattutto nei locali interrati e nelle aree a rischio specifico.
- 12- Vengano migliorate le caratteristiche di resistenza al fuoco del solaio di copertura della centrale termica.

Napoli, 4 luglio 2013

Salvatore Perrone

1